

Zestawienie nadproży - 1 piętro

Znak	Typ	Liczba
B-5.1	Nadproże N-115x71-115	24
B-5.2	Nadproże 3L19-150	13
B-5.56	Nadproże 3L19-180	3
Suma ogólna:: 40		40

BETON C30/37 (B-37)
STAL A-IIIN (RB500)
OTULINA
- fundamenty 5cm
- pozostałe elementy 2,5cm
- stropy gestożebrowe na belkach sprężanych RECTOR 20+5
- ściany murowane z pustaków Porotherm P+W
kat. 1 o f_b=15MPa na zaprawie zwykłej klasy min. M5
kategoria wykonania robót A
- ściany piwnic murowane z bloczków betonowych BB-30
kat. 1 o f_b=25MPa na zaprawie cementowej klasy min. M10
kategoria wykonania robot A

UWAGA:
- projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym i projektami branżowymi
- izolację przeciwwilgociowa fundamentów wykonać jako bitumiczną
- pod ścianami parteru wykonać izolację przeciwwilgociową z żwpapy na lepiku
- pod fundamentami wykonać podkład betonowy gr. 10cm z betonu C8/10
- przejścia instalacyjne przez ściany fundamentowe wykonać za pomocą przewiertu. Zabrania się wykonywania przekuć

BUDOTECH Jacek Koteluk
projektowanie, kosztorysowanie, nadzór budowlany
47-100 Kalinowice ul. Stara Poczta 9
tel. kom. 510190650, e-mail: biuro@budotech.pl
BIURO PROJEKTÓW:
45-407 Opole ul. Jesionowa 15/2

projekt:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

temat:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 1 PIĘTRA

obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
KATEGORIA OBIEKTU - XIII

lokalizacja:
STRZELCE OP. UL. BOCZNICZOWA
DZ. NR 230/83

projektował:
inż. Jacek Koteluk
specjalność konstrukcyjno-budowlana
upr. nr OPL/1101/POOK/15

sprawdził:
inż. Mirosław Maciołek
specjalność konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 503/02

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

opracował:
inż. Jacek Koteluk

branża:
KONSTRUKCJA

inwestor:
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
PLAC MYŚLIWCA 1

data: 02-2017

nr rysunku: K-6

skala: 1 : 100