

Attyka
1226.0

Piętro 4
1177.5

Piętro 3
880.0

Piętro 2
582.5

Piętro 1
285.0

Parter
-12.5

Piwnica
-302.5

BETON C30/37 (B-37)
STAL A-IIIN (RB500)
OTULINA
- fundamenty 5cm
- pozostałe elementy 2,5cm
- stropy gestożebrowe na belkach sprężanych RECTOR 20+5
- ściany murowane z pustaków Porotherm P+W
kat. 1 o f_b=15MPa na zaprawie zwykłej klasy min. M5
kategoria wykonania robót A
- ściany piwnic murowane z bloczków betonowych BB-30
kat. 1 o f_b=25MPa na zaprawie cementowej klasy min. M10
kategoria wykonania robot A

UWAGA:
- projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym i projektami branżowymi
- izolację przeciwwilgociowa fundamentów wykonać jako bitumiczną
- pod ścianami parteru wykonac izolację przeciwwilgociową z 2xpapy na lepiku
- pod fundamentami wykonać podkład betonowy gr. 10cm z betonu C8/10
- przejścia instalacyjne przez ściany fundamentowe wykonać za pomocą przewiertu. Zabrania się wykonywania przekuć

1 Przekrój 1
1 : 100

BUDOTECH Jacek Koteluk
projektowanie, kosztorysowanie, nadzór budowlany
47-100 Kalinowice ul. Stara Poczta 9
tel. kom. 510190650, e-mail: biuro@budotech.pl
BIURO PROJEKTÓW:
45-407 Opole ul. Jesionowa 15/2

projekt: *PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEKU MIESZKLALNEGO WIELORODZINNEGO*

temat:
PRZEKRÓJ 1

obiekt:	lokalizacja:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KATEGORA OBIEKTU - XIII	*STRZELCE OP. UL. BOCZNICZOWA DZ. NR 230/83*
projektował: *inż. Jacek Koteluk specjalność konstrukcyjno-budowlana upr. nr OPL/1101/POOK/15*	
sprawdził: *inż. Mirosław Maciołek specjalność konstrukcyjno-budowlana upr. nr 503/02*	

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

opracował:	branża:	
inż. Jacek Koteluk	KONSTRUKCJA	
inwestor: *GMINA STRZELCE OPOLSKIE 47-100 STRZELCE OPOLSKIE\ PLAC MYŚLIWCA 1*	data: *02-2017*	skala: 1 : 100
	nr rysunku: K-14	