

UCHWAŁA Nr VI/36/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 lutego 2003r .

**w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.**

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, stanowiący załącznik do uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 1

Niezbędny program prac przedprojektowych w latach 2003-2005.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt orientacyjny zł. PLN		Finansowanie	Uwagi
1.	Opracowanie koncepcji związanych z zaopatrzeniem w wodę dla celów p. poż. w Gminie Strzelce Op.	20.000	15.000	Urząd Miejski	2003 r.
			5.000	SWiK	
2.	Zainstalowanie bazy pomiarowej ciśnienia na sieci wodociągowej w Strzelcach Op.	35.000		SWiK	2003 r.
3.	Opracowanie technologii utylizacji gnojówki i gnojowicy (stacja pilotowa) jako element gosp. ściekowej			DEPA Urząd Miejski SWiK	2003-2005 r.
4.	Wykonanie pomiarów w terenie i opracowanie koncepcji związanych z opracowaniem danych dotyczących ścieków opadowych i roztopowych	20.000	10.000	SWiK	2003 r.
			10.000	Urząd Miejski	
5.	Inwentaryzacja geodezyjno-wysokościowa kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej na terenie miasta Strzelce Op.	50.000	30.000	SWiK	2003-2004 r.
			20.000	Urząd Miejski	2003 r.
6.	Zebranie i opracowanie danych geologicznych na terenie miasta Strzelce Op. z przekrojów inżynierskich do głębokości 6m.	6.000	5.000	Urząd Miejski	2003 r.
			1.000	SWiK	2003 r.
OGÓLEM		131.000	50.000	Urząd Miejski	2003 r.
			81.000	SWiK	2003-2004 r.

Tabela nr 2

Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Projekt planu na rok 2003-2005

Lp.	Obiekt	Zamierzenia	Inne przeznaczenie	Działanie	Koszt zł. PLN	Finansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Strzelce Op. ujęcia						
1.	Studnia nr 2	Wyłączyć z eksploatacji	Do celów p. poż.	Wykonanie dokum. Likwidacji otworu + fizyczna likwidacja	10.000	SWiK	Realizacja I półrocze 2004r.
2.	Studnia nr 3	Wyłączyć z eksploatacji	Do celów p. poż.		70.000	SWiK	
3.	Studnia nr 1A	Wyłączyć z eksploatacji	Piezometr				
4.	Studnia nr x w „Mleczarni”	Włączyć do układu sieci wodociągowej	Obecnie nie pracuje	Odkupienie od obecnego właściciela	70.000	SWiK	II półrocze 2003r.
5.	Studnia nr 6A	Nowy odwiert		Wykonanie dokum. i wiercenie do 300m	300.000	SWiK	2004r.
II	Warmatowice						
1.	Studnia nr 2	Wyłączyć z eksploatacji	Do celów p.poż lub do nawodnień	Próba sprzedaży Wykonanie dokum. likwidacji + fizyczna likwidacja	8.000	SWiK	III kwartał 2003r.
OGÓLEM					78.000	SWiK	2003 r.
					380.000	SWiK	2004 r.
					485.000	SWiK	

Tabela nr 3

Uzdatnianie wody oraz budowe obiektowe sieciowe

Lp.	Obiekt	Zamierzenia	Inne przeznaczenie	Działanie	Koszt zł. PLN	Finansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Błotnica Strzelecka SUW	Zabudowanie instalacji denitryfikacji		Dokum. Techniczna Wykonanie instalacji przy udziale SWiK	10.000	SWiK	II półrocze 2003r.
					400.000	SWiK + ekofundusz	I kwartał 2004r.
2.	Strzelce Op. Przepompownia wody w rejonie ul. Jordanowskiej	Wybudowanie przepompowni wody na sieci wodociągowej		Dokumentacja oraz wybudowanie przepompowni ścieków	5.000 130.000	SWiK	II półrocze 2003r.
OGÓLEM					145.000	SWiK	2003 r.
					400.000	SWiK	2004 r.
					545.000		

Tabela nr 4

Uzbrojenie i wymiana urządzeń wodociągowych

Lp.	Obiekt	Zamierzenia	Inne przeznaczenie	Działanie	Koszt zł. PLN	Finansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Strzelce Op.						
1.	Wykonanie połączenia sieciowego ϕ 250 w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Opolskiej	Połączenie magistrali ϕ 300 z magistralą ϕ 250 w ul. Opolskiej		Awaryjne wykonanie przejścia przez ul. Opolską w czasie remontu drogi	30.000	SWiK	W czasie remontu drogi krajowej -2004 r.
2.	Pompownia II ⁰ SUW Kosice	Wymiana pomp II ⁰ w obiekcie SUW oraz opomiarowanie przepływu i ciśnienia	Istniejące pompy do likwidacji	Dobór nowych 2-4 pomp zakup oraz montaż	100.000	SWiK	2004r.
3.	Przebudowa układu pompowego SUW Rozmierka -Jędrynie	Likwidacja stacji hydroforowej	Istniejąca pompownię do innego zagospodarowania	Automatyzacja pracy ujęć w oparciu o współpracę pomp z falownikiem	35.000	SWiK	II półrocze 2004r.
OGÓLEM					165.000	SWiK	2004 r.

Tabela nr 5

Remonty i wymiany sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych

Lp.	Obiekt	Zamierzenia	Inne przeznaczenie	Działanie	Koszt zł. PLN	Finansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Strzelce Op.						
1.	Ul. M. Prawego rurociąg wody ϕ 150 i ϕ 125	Wyłączenie z eksploatacji sieci oraz przełączenie nowych przyłączy do nowej sieci	Nieczynny rurociąg można wykorzystać jako rury osłonowe innych instalacji	Wykonanie remontu i wymian istniejących przyłączy ich do nowego rurociągu	80.000	SWiK	II półrocze 2004r.
2.	Warmątowice wymiana sieci w ul. Wiejskiej	Wykonanie nowej sieci wodociągowej ϕ 100 wraz z przyłączem		Wykonanie nowej sieci zgodnie z dokum. - UM	100.000	SWiK	II półrocze 2003r.
3.	Wykonanie nowych sieci w systemie awaryjnym ϕ 80 - ϕ 100 L=400m	Uzbrojenie terenu wynikające z potrzeb społecznych		Projekty + wykonanie sieci	50.000	SWiK	2003r-2004 r
OGÓŁEM					150.000	SWiK	2003 r.-2004r.
					80.000	SWiK	2004 r.
					230.000		

Tabela nr 6

Remonty i wymiany sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych

Lp.	Obiekt	Zamierzenia	Działanie	Koszt zł. PLN	Finansowanie	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Strzelce Op.					
1.	Ul. Świerczewskiego Sieć kanalizacyjna betonowa ϕ 250, długość 212 m. rok budowy 1940	Renowacja kanałów, studzienek kanalizacyjnych, przyłączy	Wykonanie remontu metodą bezodkrywkową, Przełączenie przyłączy ze starego kanału, remont lub wykonanie nowych studzienek	106.000	SWiK	II półrocze 2003r.
2.	Ul. Krzywoustego Sieć kanalizacyjna betonowa ϕ 300, długość 162 m. rok budowy 1947	Renowacja kanałów, studzienek kanalizacyjnych, przyłączy	Wykonanie remontu metodą bezodkrywkową, Przełączenie przyłączy, remont lub wykonanie nowych studzienek	81.000	SWiK	II półrocze 2003r.
3.	Ul. Topolowa Sieć kanalizacyjna betonowa ϕ 300, długość 75 m. rok budowy 1948	Renowacja kanałów, studzienek kanalizacyjnych, przyłączy	Wykonanie remontu metodą bezodkrywkową, Przełączenie przyłączy, remont lub wykonanie nowych studzienek	37.500	SWiK	II półrocze 2003r.

I	Strzelce Op.					
4.	Ul. M. Prawego Sieć kanalizacyjna betonowa ϕ 250, długość 129,5 m. rok budowy 1948. betonowa ϕ 400, długość 131 m. rok budowy 1950. betonowa ϕ 600, długość 140 m. rok budowy 1940	Renowacja kanałów, studzienek kanalizacyjnych, przyłączy	Wykonanie remontu metodą bezodkrywkową, Przełączenie przyłączy, remont lub wykonanie nowych studzienek	200.250	SWiK	I półrocze 2004r.
5.	Ul. Powstańców Śląskich Sieć kanalizacyjna betonowa ϕ 250, długość 382,2 m. rok budowy 1940. betonowa ϕ 350, długość 189 m. rok budowy 1940. betonowa ϕ 400, długość 128,5 m. rok budowy 1940 betonowa ϕ 500, długość 123 m. rok budowy 1940. betonowa ϕ 600, długość 41,5 m. rok budowy 1940	Renowacja kanałów, studzienek kanalizacyjnych, przyłączy	Wykonanie remontu metodą bezodkrywkową, Przełączenie przyłączy, remont lub wykonanie nowych studzienek	432.100	SWiK	II półrocze 2004r.
OGÓŁEM				224.500	SWiK	2003 r
				632.350	SWiK	2004 r
				856.850		