



UWAGI:

- 1.Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do montażu
- 2.Lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych zgodnie z proj. architektonicznym
- 3.Dokładną lokalizację włączenia ustalić podczas wykonywania robót
- 4.Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzywa PP-HT (Dz) i HDPE(Dz)
 - kan. sanitarna i kan. deszczowa
- 5.Przewody zewnętrzna dla rur z tworzywa PP-R(Dz)
- 6.Przewody kanalizacyjne prowadzone będą w bruzdach ściennych, natynowo, pod stropem najniższej kondygnacji, w posadzce,
- 7.Wszystkie wpusty należy wykonać jako zaszyfonowane z blokadą zapachów
- 8.Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej.
- 9.Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- 10.Projekt rozpatrywać całościowo: rzuty i schematy.

OZNACZENIA:

- kan.sanitarna
- kan. sanitarna podposadzkowa
- kan.sanitarna - odpowietrzenie
- kan.deszczowa (grawitacyjna)
- instalacja wody zimnej (bytowa)
- instalacja ciepła woda użytkowa
- instalacja cyrkulacji

Imię i Nazwisko:		Podpis:	
Sanitarne		mgr inż. Bartosz Domski	
Projektant:		upr. nr SLK/970/PBS/21	
Sanitarne			
Sprawdzający:			
Tytuł opracowania:			
Przebudowa oraz rozbudowa budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego			
Adres obiektu:			
ul. Strzelców Bytomskich 2A, 47-100 Strzelce Opolskie, działka nr 311			
Inwestor:			
Gmina Strzelce Opolskie			
Treść rysunku:			
Rzut dachu - instalacja wod-kan			
Stadium:		Data:	Skala:
PROJEKT			
TECHNICZNY		Maj 2022	1:100
			IS.11