

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo cementowych wraz z utylizacją oraz wywóz płyt azbestowo-cementowych z przymy z utylizacją

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo cementowych wraz z utylizacją oraz wywóz płyt azbestowo-cementowych z przymy z utylizacją					
1					
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z. sz.2.2. 9909-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 10 do 25 m ² <ul. Wolności 27 47-100 Szymiszów>20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNR 0-45 0101-02 z. sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m ² <ul. Budowlanych 47-100 Strzelce Opolskie> 40 <ul. Jemielnicka 14 47-100 Sucha>50 <ul. Przeskok 7 47-100 Kalinowice>35	m ² m ² m ² m ²	 40,000 50,000 35,000	
				RAZEM	125,000
3 d.1	KNR 0-45 0101-02 z. sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m ² <ul. Zamkowa 6 47-100 Kadłub> 70 <ul. Karola Miarki 4 47-100 Szczepanek> 100 <ul. Leśna 10 47-100 Szczepanek>63 <ul. Bładaczowa 26 47-100 Roźniątów>78	m ² m ² m ² m ² m ²	 70,000 100,000 63,000 78,000	
				RAZEM	311,000
4 d.1	KNR 0-45 0101-02 z. sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ² <ul. 1 Maja 17 47-100 Strzelce Opolskie>120 <ul. Jana Matejki 21 47-100 Strzelce Opolskie> 180 <ul. Dolna Lipa 8 47-100 Kalinowice>200 <ul. Koziejska 30 47-100 Strzelce Opolskie>145 <ul. Strzelecka 62 47-100 Szczepanek>130	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 120,000 180,000 200,000 145,000 130,000	
				RAZEM	775,000
5 d.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku <ul. Marka Prawego 50 47-100 Strzelce Opolskie>410	m ² m ²	 410,000	
				RAZEM	410,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 107 km (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5)*0,007/0,87	m ³ m ³	 13,203	
				RAZEM	13,203
7 d.1		Utylizacja azbestu 18,051	t t	 18,051	
				RAZEM	18,051
8 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2,0*4+3,0*4+4,0*5+8,0	m ² m ²	 48,000	
				RAZEM	48,000
9 d.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 50,0*4+100,0*4+150,0*5+200,0*1	m ² m ²	 1 550,000	
				RAZEM	1 550,000
10 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5)			
2		Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych bez rozbiórki			
11 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 107 km 40,0 A (obliczenia pomocnicze) 5614,5*15,0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 40,000 ===== 40,000 30,078	
				RAZEM	30,078
12 d.2		Utylizacja azbestu 61,76	t t	 61,760	

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo cementowych wraz z utylizacją oraz wywóz płyt azbestowo-cementowych z przemy z utylizacją

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	61,760