

Uwaga! Wszystkie wymiary i wielkości podane w projekcie należy sprawdzić na miejscu budowy przed przystąpieniem do prac. Dopasować do istniejących dróg, chodników, zjazdów itp.

LEGENDA

- przebudowana droga- nawierzchnia asfaltowa
- przebudowa chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland kolor szary gr. 8cm
- projektowany ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni asfaltowej
- miejsca postojowe dla osob niepełnosprawnych - kostka betonowa gr. 8cm malowana na kolor niebieski
- projektowane/przebudowywane miejsca postojowe -płyta ażurowa gr. 10cm
- projektowana ścieżka rowerowa naw. asfaltowa kolor czerwony
- przebudowywane zjazdy- naw z kostki bet. kolor szary
- nawierzchnia z kostki integracyjnej o szer. 0,6m i długości jak przejście dla pieszych
- zieleń
- nawierzchnia z kostki granitowej gr 9/11cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm wystający 2cm
- krawężnik betonowy 15x30cm wystający 2cm
- krawężnik betonowy 15x30cm wystający 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawężnik betonowy15x30cm wystający 0cm
- istniejące latarnie
- istniejące hydranty
- istniejące drzewa
- istniejące słupy
- drzewa do wycinki
- Odbojnice zabezpieczające latarnie
- rura osłonowa zabezpieczająca istniejące sieci
- projektowane wpusty
- przebudowywany kan. teletechniczna ze studnią
- projektowana kan. deszczowa
- projektowana sieć wodociągowa
- linia rozgraniczająca teren pod projektowany pas drogowy
- linia rozgraniczająca nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone
- 1907/1 numery działek, które mają powstać po zatwierdzonym podziale
- S-531 Latarnia z oprawą oświetleniową mocy 39W, 55W lub 80W
- Rura ochronna na kablu SN, 160 mm czerwona
- Rura ochronna na kablu nN, 110 mm niebieska
- SL-02 Słup belonowy własność Tauron Dystrybucja S.A.
- Przessunięcie słupa lub latarni oświetleniowej

UWAGA !

Kabel oświetleniowy własności UM Strzelce Opolskie zabezpieczyć rurą ochronną 110 mm niebieską we skazanych na rysunku miejscach.

Wykonawca: architektura i projekty — ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl, tel.: 505 331 880, 536 265 444			Uprawnienia nr	Podpis
	Wykonała	mgr inż. arch. Katarzyna PRANDZIOCH	58/SLOKK/2017/II	
	Projektował:	mgr inż. Damian BEJTON	SLK/4331/POOD/12	
Tytuł projektu: **przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich** *Dla zadania „przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej."*	Sprawdził:	inż. Michał KUBIŃSKI	UW - 575/02	
	Stadium	P.W.	Nr rysunku: D—01	
Inwestor: **Gmina Strzelce Opolskie, ul. Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie**	Data	maj 2021		
	Skala	1:500		
Obiekt: **ulica Marka Prawego w Strzelcach Opolskich (od ul. Krakowskiej do ul. Dworcowej)**	Tytuł rysunku:	zagospodarowanie terenu		