

## Przebudowa drogi, ul. Pasternik, w Rozmierce.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przedmiar</b>					
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - 5 cm głębokości koryta	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.2	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC 11S	m2		
		poz.2	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
5	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pogrubienie do 5 cm Krotność = 2	m2		
		poz.4	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywóz gruntu z korytowania	m3		
		poz.2 * 0,05 * 1,4 <wsp spalchnienia>	m3	16,800	
				RAZEM	16,800