

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.098	
				RAZEM	0.098
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	0.275	
				RAZEM	0.275
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Opolskie			, ul. Ujazdowska 16, Strzelce		
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.196	
				RAZEM	0.196
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	0.550	
				RAZEM	0.550
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - ul. Leśna 10, Rozmierka					
1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	0.982	
				RAZEM	0.982
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	2.750	
				RAZEM	2.750
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			
6	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Grodzisko ul. Główna 86					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.589	
				RAZEM	0.589
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	1.650	
				RAZEM	1.650
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - ul. Floriana 2, Strzelce Opolskie					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.314	
				RAZEM	0.314
3		Utylizacja azbestu	t		
		poz.1*0.011	t	0.880	
				RAZEM	0.880
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki -					
- Rożniatów, ul. Polna 3A					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchni ponad 25 do 50 m ²	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.138	
				RAZEM	0.138
3		Utylizacja azbestu	t		
		poz.1*0.011	t	0.385	
				RAZEM	0.385
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac Targowy 7/4, Strzelce Opolskie					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m ²	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.275	
				RAZEM	0.275
3		Utylizacja azbestu	t		
		poz.1*0.011	t	0.770	
				RAZEM	0.770
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - ul. Jemielnicka 41, Rozmierka					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	1.540	
				RAZEM	1.540
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			
6	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki -			, ul. Krakowska 75, Strzelce Opolskie		
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m ²	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.393	
				RAZEM	0.393
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	1.100	
				RAZEM	1.100
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki -			ul. Jemielnicka 1, Dzieńkowice		
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m ² 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.236	
				RAZEM	0.236
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	 0.660	
				RAZEM	0.660
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.138	
				RAZEM	0.138
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	 0.385	
				RAZEM	0.385
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki -				ul. Wiejska 13, Warmatowice	
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ²	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*11.0<kg/m>*1/2800	m ³	0.707	
				RAZEM	0.707
3		Utylizacja azbestu	t		
		poz.1*0.011	t	1.980	
				RAZEM	1.980
4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			
6	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000