droga technologiczna

przebudowa rurociągu
rura stal. śr. 610x10,0 L= 46,7m

obudowa betonowa rurociągu
o wym. 82x82cm

koniec odcinka A-B
km 0+280,77

B

proj. słupek krawędziowy U-2

regulacja wysokościowa studni

km 0+252,70

km 0+200,00

30,0
zmiana szerokości jezdni

km 0+168,22

km 0+117,74

km 0+100,00

KLK 138,22 R50,0

ŚLK 107,42 R50,0

PŁK 76,61 R50,0

KLK 76,61 R40,0

ŚLK 51,61 R40,0

PŁK 26,62 R40,0

ul. 1-go Maja

oczyszczenie rowu na długości 55,0 m

Istniejący kabel oświetlenia ulicznego
do przełożenia na odc. 18 m

latarnia do przestawenia
proponowana lokalizacja latarni

Proj. kabel oświetlenia ulicznego
YAKXS 4x35 (35 mb.)

Istniejący kabel oświetlenia ulicznego
pomiędzy latarniami do likwidacji

proponowana
lokalizacja latarni

latarnia do przestawenia

Istniejący kabel oświetlenia ulicznego
do przełożenia poprzez przepusty
AROT DVK 110 (8+9 mb.)

początek odcinka A-B
km 0+0,00

proj. rura osłonowa stalowa dwudzielna
śr. 711x10,0 L= 16,0m

oczyszczenie rowu na długości 25,0 m

przykanalik PCV Ø 160, L=10,0 m

219,28
219,18

217,85

218,48

217,60

LEGENDA:

- proj. krawężnik betonowy 20×30×100,
- proj. obrzeża betonowe 8×30×100,
- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S konstrukcja KR3,
- proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S konstrukcja KR4,
- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm - kolor czerwony,
- proj. nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm - kolor szary,
- proj. kostka granitowa 15/17 cm,
- proj. nawierzchnia z tłucznia,
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 20×22×100,
- proj. krawędź drogi,
- proj. krawędź pobocza,
- nowe granice działek,
- oś jezdni,
- istn. krawędź jezdni,
- istn. granice działek,
- frezowanie istn. nawierzchni,
- proj. słupy ośw. z wysięgnikiem,
- proj. kabel oświetlenia ulicznego,
- proj. kratki ściekowe klasy D-400/kierunek spływu wód,
- proj. przykanaliki PCV Ø 160,
- proj. rury osłonowe,
- zieleń.

MAPA DO CELÓW PROJEKTÓWYCH

Ozn kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKN.6640.783.2015
Miejscowość :		Strzelce Opolskie
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	161105_4
	nazwa	Strzelce Opolskie
Obręb ewidencyjny :	identyfikator	0082
	nazwa	Strzelce Opolskie
Sekcja mapy :		6.136.23.03.2.1 6.136.23.03.2.2 6.136.23.03.2.3 6.136.23.03.2.4
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru ,który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

GMINNY OŚRODEK GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY
Sp. Akc. z o.o.
Filia w Strzelcach Opolskich
45-529 Strzelce Opolskie, ul. Marii Pawlego 22
tel. 077 463-71-78

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
Oraz data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Imię i nazwisko ,nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Starosta Strzelecki
9.161
2015-978
09-10-2015

SEWI	SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-521 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:	**Budowa drogi łączącej ul. 1-go Maja z drogą technologiczną w Strzelcach Opolskich.**	
Temat rysunku:	**Projekt zagospodarowania terenu.**	
Inwestor:	**Burmistrz Strzelec Opolskich Reprezentujący Gminę Strzelce Opolskie**	Skala: 1:500
BRANŻA: **Drogowa.** OPRACOWAŁ: **- Adrian Adamowicz** PROJEKTANT: **- inż. Sebastian Raudzis** SPRAWDZAJĄCY: **- mgr inż. Sebastian Wilisowski**	Podpisy: nr upr. OPL/0283/PWOD/06 nr upr. OPL/0286/POOD/06	Data: wrzesień 2015 r. Rysunek nr: **1D** **nr zadania: V/20/2015**