

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Park Leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich</b>						
1			<b>Prace na drzewostanie - wycinka i prześwietlanie</b>			
1	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt		
			136	szt	136.000	
					RAZEM	136.000
2	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt		
			72	szt	72.000	
					RAZEM	72.000
3	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt		
			101	szt	101.000	
					RAZEM	101.000
4	SST d.1 W - 1	KNR 2-21 0111-03	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-45cm	szt		
			59	szt	59.000	
					RAZEM	59.000
5	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm	szt		
			86	szt	86.000	
					RAZEM	86.000
6	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt		
			156	szt	156.000	
					RAZEM	156.000
7	SST d.1 W - 1	KNR 2-21 0111-05	Dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm Krotność = 7	szt		
			98	szt	98.000	
					RAZEM	98.000
8	SST d.1 W - 1	KNR 2-21 0111-05	Dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm Krotność = 10	szt		
			49	szt	49.000	
					RAZEM	49.000
9	SST d.1 W - 1	KNR 2-21 0111-05	Dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm Krotność = 12	szt		
			7	szt	7.000	
					RAZEM	7.000
10	SST d.1 W - 1	KNP 1 1343.1-05	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia 31 do 40cm- system linowy	szt		
			30	szt	30.000	
					RAZEM	30.000
11	SST d.1 W - 1	KNP 1 1343.1-06	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia ponad 40cm-system linowy - wysokość 8-15 m	szt		
			604	szt	604.000	
					RAZEM	604.000
12	SST d.1 W - 1	KNP 1 1343.1-04	Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia 21 do 30cm	szt		
			33	szt	33.000	
					RAZEM	33.000
13	SST d.1 W - 1	KNP 1 1268.3-07	Przemieszczanie gałęzi i konarów ręcznie na odległość 10m , miejsce zrębowania	m <sup>3</sup>		
			9500	m <sup>3</sup>	9500.000	
					RAZEM	9500.000
14	SST d.1 W - 1		KNR 06-01-0402 Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi , rębarka 21 KW	mp		
			9500	mp	9500.000	
					RAZEM	9500.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	SST d.1 W - 1		Cięcie ścinanych pni na odcinki 1 m , kalkulacja własna	m <sup>3</sup>		
			90	m <sup>3</sup>	90.000	
					RAZEM	90.000
16	SST d.1 W - 1	KNP 1 1268.9-07	Przemieszczanie kłoców ręcznie na odległość 10m i ułożenie w przyzmy	m <sup>3</sup>		
			90	m <sup>3</sup>	90.000	
					RAZEM	90.000
17	SST d.1 W - 1		Ładunek drewna po ścince na samochody przy pomocy żurawia samochodowego o udźwigu 5-6 t	m <sup>3</sup>		
			90	m <sup>3</sup>	90.000	
					RAZEM	90.000
18	SST d.1 W - 1	KNR 2-01 0110-02	Transport drewna na odległość do 2km	m <sup>3</sup>		
			90	m <sup>3</sup>	90.000	
					RAZEM	90.000
2			<b>Prace ogrodnicze</b>			
19	SST d.2 W - 1	KNP 1 1201-01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m <sup>2</sup>		
			35	m <sup>2</sup>	35.000	
					RAZEM	35.000
20	SST d.2 W - 1	KNP 1 1201-03	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m <sup>2</sup>		
			500	m <sup>2</sup>	500.000	
					RAZEM	500.000
21	SST d.2 W - 1	KNP 1 1214.5-03	Przekopanie gleby zanieczyszczonej w terenie płaskim zagruzowanym z wybieraniem gruzu i zanieczyszczeń w gruncie kategorii IV	m <sup>2</sup>		
			375	m <sup>2</sup>	375.000	
					RAZEM	375.000
22	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0207-08	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii IV	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
23	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0207-05	Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii IV	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
24	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0207-02	Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
25	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
26	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0211-02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzućonej na terenie płaskim Krotność = 10	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
27	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia w gruncie kategorii III	ha		
			0.088	ha	0.088	
					RAZEM	0.088
28	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0412-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii IV, z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi 10cm ( partie kolorowe)	m <sup>2</sup>		
			655	m <sup>2</sup>	655.000	
					RAZEM	655.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	SST d.2 W - 1	KNP 1 1247.1-01	Przygotowanie przestrzeni pod nasadzenia swobodne bylin z 20% usunięciem roślinności rodzimej na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
			425	m <sup>2</sup>	425.000	
					RAZEM	425.000
30	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0414-05	Obsadzenie bylinami 16szt/m2	szt		
			1729	szt	1729.000	
					RAZEM	1729.000
31	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie bylinami rozstaw luźny w zieleni istniejącej	szt		
			1747	szt	1747.000	
					RAZEM	1747.000
32	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0414-06	Obsadzenie bylinami w rozstawie co 40cm	szt		
			598	szt	598.000	
					RAZEM	598.000
33	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt		
			305	szt	305.000	
					RAZEM	305.000
34	SST d.2 W - 1	KNP 1 1228.1-01	Wykonanie miski o średnicy 30-60cm przy drzewach i krzewach	szt		
			305	szt	305.000	
					RAZEM	305.000
35	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie zrębków na terenie kwietników z transportem taczkami	m <sup>3</sup>		
			33.25	m <sup>3</sup>	33.250	
					RAZEM	33.250
36	SST d.2 W - 1	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie zrębków o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha		
			0.6	ha	0.600	
					RAZEM	0.600