

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 1
ADRES INWESTYCJI : Rozmierka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 1					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchni ponad 25 do 50 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*0.011	m ³ m ³	 0.330	 0.330
				RAZEM	0.330
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	 0.330	 0.330
				RAZEM	0.330
4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 2
ADRES INWESTYCJI : Strzelce Opolskie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 2					
1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km 30*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.118	
				RAZEM	0.118
2		Utylizacja azbestu 30*0.011	t t	 0.330	
				RAZEM	0.330

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 3
ADRES INWESTYCJI : Strzelce OPolskie
ADRES INWESTORA :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 3					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchni ponad 25 do 50 m ² 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*0.011	m ³ m ³	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 100	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 4
ADRES INWESTYCJI : Strzelce Opolskie
INWESTOR :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 4					
1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km 35*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.138	 0.138
				RAZEM	0.138
2		Utylizacja azbestu 35*0.011	t t	 0.385	 0.385
				RAZEM	0.385

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 5
ADRES INWESTYCJI : Osiek
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 5					
1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km 80*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.314	 0.314
				RAZEM	0.314
2		Utylizacja azbestu 80*0.011	t t	0.880	0.880
				RAZEM	0.880

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 6
ADRES INWESTYCJI : Szymiszów
INWESTOR :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Zadanie nr 6					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchni ponad 25 do 50 m ² 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km poz.1*0.011	m ³ m ³	 1.320	
				RAZEM	1.320
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t t	 1.320	
				RAZEM	1.320
4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 7
ADRES INWESTYCJI : Rożniątów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wywóz i utylizacja płyt azbestowo cementowych z rozbiórki - Zadanie nr 7					
1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km 30*11.0<kg/m>*1/2800	m ³ m ³	 0.118	
				RAZEM	0.118
2		Utylizacja azbestu 30*0.011	t t	 0.330	
				RAZEM	0.330