

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piękna 61, Szymiszów  
ADRES INWESTORA : ul. Piękna 61, Szymiszów  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - ul. Piękna 61, Szymiszów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - ul. Piękna 61, Szymiszów</b>					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 50 do 100 m2	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m <sup>3</sup>		
		poz.1*0.011	m <sup>3</sup>	0.660	
				RAZEM	0.660
3		Utylizacja azbestu poz.1*0.011	t		
			t	0.660	
				RAZEM	0.660
4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			