

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka straganów na Targowisku Miejskim - 1 segment
ADRES INWESTYCJI : Plac Targowy, Strzelce Opolskie
INWESTOR : Gmina Strzelce Opolskie
ADRES INWESTORA : plac Myśliwca 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka straganów na Targowisku Miejskim 3 szt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka straganów na Targowisku Miejskim 3 szt					
1		Rozbiórka			
1 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 4,08*3	m ³ m ³	12,240	
				RAZEM	12,240
2 d.1	KNR 2-02 0701-10 analiza indywidualna	Obramowanie z kątownika - rozbiórka 40*3	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
3 d.1	KNR 4-04 0811-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 120-140 mm - demontaż metalowych kielichów do osadzenia słupów 40*3	szt. szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
4 d.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze słupami 244,24*3	m ² m ²	732,720	
				RAZEM	732,720
5 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.4	m ² m ²	732,720	
				RAZEM	732,720
6 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.4	m ² m ²	732,720	
				RAZEM	732,720
7 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki poz.4	m ² m ²	732,720	
				RAZEM	732,720
8 d.1	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek - potrącenie czyszczenia 17,16*244,24*3	szt. szt.	12 573,475	
				RAZEM	12 573,475
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 57,2*3	m m	171,600	
				RAZEM	171,600
10 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 19,2*3	m m	57,600	
				RAZEM	57,600
11 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - murek z cegły klinkierowej 59,86*3	m ² m ²	179,580	
				RAZEM	179,580
12 d.1	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm - Rozbiórka podparć blatów - 29*2*3	m m	174,000	
				RAZEM	174,000
13 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 49,28*3	m ² m ²	147,840	
				RAZEM	147,840
14 d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie drewnianych blatów z desek 0,9*29,0*2*3	m ² m ²	156,600	
				RAZEM	156,600
15 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozbiórka przegród ażurowych stalowych 30*3	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
16 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 0+poz.1+poz.7*0,025	m ³ m ³	30,558	
				RAZEM	30,558
2		Odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonywania rozbiórek fundamentów			
17 d.2	KNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w miejscach wykonywania rozbiórek fundamentów 28,5*1,0*2*3	m ² m ²	171,000	

PRZEDMIAR

Rozbiórka straganów na Targowisku Miejskim 3 szt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	171,000
18 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Uzupełnienie - ubytków ok 50% kostki z odzysku 28,5*1,0*2*3	m ² m ²	 171,000	
				RAZEM	171,000