

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją
ADRES INWESTYCJI : ul. Piękna 77, Szymiszów
ADRES INWESTORA : ul. Piękna 77, Szymiszów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - ul. Piękna 77, Szymiszów

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - ul. Piękna 77, Szymiszów | | | | | |
| 1 | KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2 | m ² | | |
| | | 30 | m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km | m ³ | | |
| | | poz.1*0.011 | m ³ | 0.330 | |
| | | | | RAZEM | 0.330 |
| 3 | | Utylizacja azbestu poz.1*0.011 | t | | |
| | | | t | 0.330 | |
| | | | | RAZEM | 0.330 |
| 4 | KNR 4-01 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 2-02 1611-06 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 6 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1) | | | |