

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 21, Strzelce Opolskie
INWESTOR : Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 21, Strzelce Opolskie
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów ul. Matejki 21, Strzelce Opolskie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka pokrycia z płyta azbestowo cementowych wraz z utylizacją - Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów ul. Matejki 21, Strzelce Opolskie					
1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 67 km	m ³		
		poz.1*0.011	m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
3		Utylizacja azbestu	t		
		poz.1*0.011	t	0.330	
				RAZEM	0.330
4	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1)			