



LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PE-RT/Al/PE-RT
- projektowany pion instalacji wodociągowej
- opis średnica zewn. x gr. ścianki
- izol. 25 mm
- gr izolacji
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-HT
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-HT
- prowadzona pod stropem
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur HD-PE
- Projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-HT
- Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej z rur HD-PE
- Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-HT
- opis średnica zewn. x gr. ścianki
- spadek
- Projektowana instalacja wyciągowa - kanały z blachy stalowej ocynkowanej
- Wymiar kanału okrągłego / prostokątnego [mm]

UWAGA:

Wszystkie nieopisane dziatki:
ZW - 16x2,0 mm Izol. 6 mm
CWU i CCWU - 16x2,0 mm Izol. 25 mm
Kanalizacji - 50x2,5 mm PVC HT
Wszystkie zawory czepalne ze złączką do węża wyposażać w zawór antyskażeniowy typu HA216
Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC - wyniesienie ponad dach i zakończyć kominkiem kanalizacyjnym
1. Piony instalacji wodociągowej obudować.
2. Układy pomiarowe zlokalizowane na kłatkach schodowych montować we wnęce częściowo wykonanej w ścianie i zabudowanej g-k
3. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych w otulinie izolacyjnej
4. Przebiegi instalacji przez ściany oddzielenia p.poz należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.
5. Podejścia do przyborów sanitarnych dłuższe niż 3m należy wyposażać w zawory napowietrzające.
6. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertki potrzebne do przeprowadzenia instalacji. po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebiegi i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
7. Przebiegi instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
8. Przebiegi przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelniać.

9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
10. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.
11. W zakresie obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonać kompletny rozruch przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepływów, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
12. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
13. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
14. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.



GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tyśiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala:	1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data:	09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	S2
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD. - KAN. I WENTYLACJI		
Obiekt:	Budynek nr 2		
INSTALACJE SANITARNE			
Projektant:	mgr inż. Dariusz Staszczuk LOD/3461/PWBS/17		
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11		